

## Conduites d'Eau Potable Lot 1 PDDE Oron

### Type de réalisation :

La Commune d'Oron a décidé d'exécuter le Lot 1 prévu dans le PDDE communal. Dans ce lot, il prévu la pose de nouvelles conduites depuis le nouveau futur réservoir à Oron-le-Châtel jusqu'au réservoir de Bussigny-sur-Oron en passant par Chesalles-sur-Oron. Il est également prévu la démolition du réservoir existant à Oron-le-Châtel et la modification d'une chambre avec la pose d'un réducteur de pression.



### Prestations effectuées :

Ingénieur en tant que mandataire principal.  
Phases du concept à la réalisation.  
Coordination, gestion des délais et financière.



### Caractéristiques techniques :

Conduites eau potable : 4'800 m  
De PE Ø ext.  
125 à 280 mm

Coût de construction : CHF 1.6 mio.

Durée des travaux : 2 ans

### Partenaires :

**Maitre de l'ouvrage :**  
Commune d'Oron

**Entreprise Génie Civil :** Roger Barbey génie civil SA  
**Sanitaire :** Pompe SA

