

EMS Bellevue à Begnins

Type de réalisation:

Construction d'un établissement médico-social de 68 lits.

Construction en béton armé de 3 niveaux hors-sol et d'un sous-sol. Façades en béton préfabriqué au rez-de-chaussée.

Aménagements extérieurs en dallages en béton désactivé.

Suspension de dalles par des murs voiles en béton dans les zones communes de grandes dimensions afin d'éviter des piliers.

Optimisation statique et rationalisation du taux d'armature pour un coût d'ouvrage optimum.

Labélisation **Minergie P ECO**.

Prestations effectuées:

Ingénieur en tant que mandataire spécialisé.
Phases SIA 31-32-41-51-52-53
Prestations totales selon SIA 103.

Caractéristiques techniques :

Volume SIA : 21 000 m³
Coût du gros-oeuvre : 2.9 mio
Coût de construction (CFC 1-5) : 16.8 mio

Maître de l'Ouvrage :

Fondation Belle Saison
Chemin du Signal
1185 Mont-sur-Rolle
+41 822 52 52

Architectes :

Architecte
GDAP architectes sàrl
Chemin de la Gravière 6
1127 Genève
+41 22 230 12 21

